

Završeni radovi na

rekonstrukciji Crpne stanice

„Bezdan II“



Radovi na rekonstrukciji Crpne stanice „Bezdan II“, koja se nalazi se na dunavskom odbrambenom nasipu kod naselja Bezdán kod Sombora i ključni je objekat za snabdevanje vodom bačkog dela Hidrosistema DTD, su završeni.

Cilj radova, započelih krajem septembra prošle godine i vrednih skoro 73 miliona dinara, bio je rešavanje problema koji se javljaju usled nepovoljnih uslova dostrujavanja ka pumpama, naročito u režimu navodnjavanja, pri minimalnim vodostajima Dunava. Pored toga što je podignut kapacitet pumpe, a kota usisnog bazena spuštена u odnosu na postojeću, prilagođen je i hidraulički oblik crpilišta. Takođe, zamenjeni su tablasti zatvarači i zaštitne rešetke sa dunavske strane, sve u cilju poboljšanja kvaliteta

dostrujavanja vode i rada pumpi.

Podsećanja radi, Crpna stanica „Bezdan 2“ izgrađena je i puštena u rad 1957. godine. Ima dvojaku funkciju: u periodu oskudice u vodi snabdeva kanal Vrbas-Bezdan vodom iz Dunava, a u periodu velikih unutrašnjih voda prebacuje suvišne vode istog kanala u Dunav.

Rekonstrukcijom je povećana sigurnost u snabdevanju vodom sistema za navodnjavanje.